erforderliche Straßenreparaturen

Straßenname/Abschnitt	Maßnahme	Priorität						
		Mittelwert	Verwaltung	SPD	CDU	Bürgerforum	Die LINKE	Bauernverband/FDP
Kurzer Weg	Asphaltreparaturen, Schachtabdeckungen u. Straßenabläufe anheben (erforderliche Maßnahme bis zum grundhaften Ausbau)	1	1			1	1	
Kreisel Ringstraße	RW-Kanalbefahrung → Klärung, ob Kanal kaputt ist wenn ja: Reparatur Rohrleitung , Decke abfräsen und neu asphaltieren wenn nein: Senke verdichten, Decke abfräsen und neu asphaltieren	1,3	1		1	1	2	
Bahnhofstraße alte Post bis Kreisel Ringstr (Gehweg rechts)	Mosaikpflaster stellenweise aufnehmen und neu verlegen	1,3	1			2	1	
Radinkendorfer Straße Abschnitt Füwa Str bis einschl. Kurve Abschnitt Industriestraße bis "Glunz"	Decke abfräsen und neu asphaltieren (zahlreiche Rissbildung) Spurrillenbildung - stärkerer Unterbau erf., neue Trag- und Deckschicht oder Decke abfräsen, neue Deckschicht (Spurrillen kommen wieder) Sofortmaßnahme: Schachtdeckel anheben und Asphaltfahrbahn vor Einfahrt Glunz rep.	1,5 1,5	2 2		1 1	1 1	2 2	
Goethestr. Befestigt (Gehweg)	Platten im Bereich Wurzeln aufnehmen und mit Schotter auffüllen	1,5	1		2	2	1	
Bahnhofstraße 31 - Senke in Fahrbahn	Reparatur im Herbst/Winter wegen (derzeit) zu hohem Angebotspreis	1,8	1		2	2	2	
Charlottenhof	Risse ausschneiden und neu verfüllen	1,8	1		1	2	3	
Kiefernweg	Asphaltreparaturen	2	2		3	2	1	
Luchweg vor Reihenhäuser	Senken mit Schotter füllen und verdichten	2	2		2	2	2	
Luchweg (am Friedhof bis Reihenhäuser)	Senken mit Schotter füllen und verdichten	2	2		2	2	2	
Spreeauenweg	Senken mit Schotter füllen und verdichten	2	2		2	2	2	
Grüner Weg	Senken mit Schotter füllen und verdichten	2	2		2	2	2	
Frankfurter Straße 6 - Senke in Fahrbahn	Reparatur im Herbst/Winter wegen (derzeit) zu hoher Preise	2	2		2	2	2	
Wilhelmshöhe	Senken mit Schotter füllen und verdichten	2	2		2	2	2	
Breitscheidstraße	Risse ausschneiden und neu verfüllen (Mittelfuge u. Querrisse)	2	2		1	2	3	
Fürstenwalder Straße Abschnitt: Industriestr bis Ortsumfahrung	Risse ausschneiden und neu verfüllen (Querrisse)	2	2		1	2	3	
Goethestraße (unbefestigt)	Senken mit Schotter füllen und verdichten (Maßnahmen bis zum endgültigen Ausbau erf.)	2,3	3		2	2	2	
Priorität **Ergänzungen:**	***1 - hohe Priorität, 2 - mittlere Priorität, 3 - geringe Priorität***							